



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 889337/2019	GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO,								
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI		MUNICÍPIO / UF IBICUI / BAHIA	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO JOSÉ LIMA - SEDE DO MUNICÍPIO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM							
DATA BASE mar-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO, SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO JOSÉ					BDI 1 25,59%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO, SINALIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO JOSÉ LIMA									240.000,00
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.476,54
1.1.	ORSE	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	3,60	326,58	BDI 1	410,15	1.476,54
2.			PAVIMENTAÇÃO					-	235.989,42
2.1.	PMI	COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DE GREIDE	M2	1.862,70	0,36	BDI 1	0,45	838,22
2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	1.862,70	1,80	BDI 1	2,26	4.209,70
2.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1.862,70	64,49	BDI 1	80,99	150.860,07
2.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	530,30	39,10	BDI 1	49,11	26.043,03
2.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	54,32	667,90	BDI 1	838,82	45.564,70
2.6.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS	M3	155,20	41,50	BDI 1	52,12	8.089,02
2.7.	ORSE	2198	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO LISO, UMA COR, 20 X 20 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	7,50	40,84	BDI 1	51,29	384,68
3.			SINALIZAÇÃO					-	2.534,04
3.1.	ORSE	4250	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UND	10,00	147,98	BDI 1	185,85	1.858,50
3.2.	PMI	COMPOSIÇÃO	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	6,00	89,65	BDI 1	112,59	675,54

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IBICUI / BAHIA

Local

29 de junho de 2021

Data

Nome: CLEONES SILVA MATOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 89997/D

ART/RRT: