

COMPOSIÇÃO

Encargos Sociais Mão de Obra Desonerado: Estabelecidos no SINAPI

Sinapi = MAR/2021 - DESONERADO

ITEM: SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DE GREIDE	M²
---	----------------------

SINAPI / ORSE	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit. s/ BDI	Valor Total
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	11,96	0,03
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	14,76	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	15,88	0,12
88597	DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	38,52	0,08
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001	64,50	0,06
INS. 4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,002886	9,87	0,03
Valor Total Unitário					0,36

ITEM: PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND
--	------------

SINAPI / ORSE	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit. s/ BDI	Valor Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	15,88	6,35
INS. 11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UND	4,00	0,20	0,80
INS. 13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	1,00	82,50	82,50
Valor Total Unitário					89,65

CLEONES SILVA MATOS
ENGº CIVIL CREA/BA Nº 89.997/D